

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	tarjánrv I vadászkt		Egységre jutó		A tétel ára összesen	
		Anyagár	Munkadíj	Anyag	Munkadíj		
1	13-01-001 Munkaárok dúcolása és bontása 5,00 m mélységig, 5,00 m szélességig, kétoldali dúcolással, vízszintes pallózással, 0,80-2,00 m árokszélesség között, hézagos 25 m²						
2	21-01-002 Egyes fák kitermelése tuskóirtással, legallyazással és darabolással, I-II. oszt. talajban, kézi szerszámokkal, törzsátmérő: 20-30 cm 0 db						
3	21-01-084-0631101 Füvesítés sík felületen talaj-előkészítéssel, .dkg/m ² -....minőségű fűmagkeveréssel KITE PÁZSIT fűmagkeverék, 50-60 dkg/10 m ² 0 10 m²						
4	21-03-046 Munkaárok földkiemelése közművesített területen. kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül, 2,0 m ² szelvényig, I-II. talajosztály 13 m³						
5	21-03-091 Munkagödör földkiemelése épületek és műtárgyak helyén gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, alapterület: 10,00 m ² -ig, 2,0 m mélységig 27 m³						
6	21-03-200 Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül, a vezeték (műtárgy) felett és mellett 50 cm vastagságig 23 m³						
7	21-03-201 Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül, a vezeték (műtárgyat) környező 50 cm-en túli szelvényben 4 m³						
8	21-04-004 Földmű vízszintes felületének rendezése a felesleges föld elterítésével, tömörítés nélkül, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, 16%-os terephajlásig, 20 cm vastagságban, talajosztály: I-IV. 0 m²						
9	21-04-016 Tükrökészítés tömörítés nélkül, gépi erővel kiegészítő kézi munkával tört vonalú felületen (folyóka szegély részére) talajosztály: I-IV. 543 m²						
10	21-06-003 Bevágási szelvény bővítése 3,00 m-nél kisebb vastagságban, földkitermeléssel, töltés- vagy depóniaképzéssel, tömörítés nélkül, I-IV. oszt. talajban, gépi erővel, szállítással, 50,1-100,0 m-ig 214 m³						

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	tarjánrv l vadászkt	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
			Anyagár	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
11	21-08-041 Döngölés kézi erővel száraz, földnedves I-II. fejtési talajosztályban 27 m3					
12	21-08-061 Simító hengerlés a földmû (tükör és padka) felületén, gépi erővel, 3.0 m szélességig 543 m2					
13	21-11-003 Fejtett föld felrakása szállítóeszközre géppel, talajosztály I-IV. szállítása 5 km-ig. 226 m3					
14	21-11-004 Bontott anyag felrakása szállítóeszközre géppel, talajosztály V-VII. szállítása 50 km-re, lerakóhelyi díjjal 23 m3					
15	21-11-022-0120601 Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy építményen belül, osztályozatlan kavicsból Természetes szemmegoszlású kavics THK 0/24 O-TT Hegyeshalom 80 m3					
16	25-02-151 Gödörásás egyes fák ültetéséhez, száraz, földnedves talajban, 80 x 80 x 80 cm-es, I-II. fejtési talajosztályban 0 db					
17	25-03-002 Földlabdás vagy konténeres facsemete ültetése 0 db					
18	34-05-005 RG-44/U csökorlát telepítése 0 m					
19	53-01-039-0640094 Talpas körszelvényû betoncsõ beépítése, 1,00 m hosszú előregyártott betoncsövekből, cementhabarcs tömítéssel, belső csőátmérő: 60 cm Leier TA 60/100 csaphornyos csatlakozású talpas betoncsõ, V1-T1-A1, CEM 2/A-V 32,5 S 9 db					
20	53-01-205-0131536 Egyoldalon tokos műanyag csatornacsõ beépítése földárokba, 1,00 m hosszú csövekből, gumigyűrűs tömítéssel, csõidomok nélkül, külsõ átmérõ:250 mm PANNONPIPE.KGEM 250/1M PVC csatornacsõ, D=250mm 5 m					
21	53-06-001-0222140 Akna vagy akna jellegû mûtárgy építése, monolit vasbetonból vagy betonból, akna- vagy mûtárgybeton készítése C16/20-16/KK kavicsbeton keverék CEM 32.5 4 m3					

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
		Anyagár	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
22	53-06-005 Külső-belső mintadeszkázat készítése, típusaknához és aknajellegű műtárgyakhoz, sík felülettel 46 m²				
23	53-06-006 Külső-belső mintadeszkázat készítése, típusaknához és aknajellegű műtárgyakhoz, íves felülettel 0 m²				
24	53-07-000 Öntöttvas aknafedlap és fedlapkeret szintbeállítás, cementhabarcs rögzítéssel, 75-130 mm magas 0 db				
25	53-07-005-0410251 Öntöttvas aknafedlap és fedlapkeret elhelyezése, cementhabarcs rögzítéssel, 75-130 mm magas Öv.aknakeret fedéllel O-alakú ÁSZ 890/S 500 mm nehéz kivitelben 4 db				
26	53-07-012-0410011 Öntöttvas víznyelőrács elhelyezése, cementhabarcs rögzítéssel, 48/48 méretű Öntöttvas víznyelőrács ÁSZ 674, 470 mm Hvz 110, vízzáró cementhabarcs 8 db				
27	61-01-006 Útalapbeton, valamint hidraulikus kötőanyaggal, vagy bitumennel stabilizált rétegek bontása, kézi erővel, légkalapáccsal, 4 m ² kisebb foltokban 0 m³				
28	61-05-001-0012010 Beton burkolatalap készítése, 6-30 cm vastagságban, permetezett védőréteggel utókezelve, 2,00 m-nél nagyobb szélességben C 8/10-16/FN kavicsbeton keverék CEM 32,5 portlandcementtel, m=6,2 111 m³				
29	62-02-004 Kiemelt szegély készítése, alapárok kiemelésével, beton alaperendával és megtámasztással, hézagolással, 100 cm hosszú előregyártott szegélyelemekből Útszegélykő, 100/25/15 SEMMELROCK, C 12/15-16/FN 481 m				
30	62-02-008-0610163 Süllyesztett szegély vagy futósor készítése, árok kiemeléssel, beton alaperendával, hézagolással, 40 cm hosszú előregyártott beton szegélyelemekből Útszegélykő, 40/20/15 Dunaujváros, C 12/15-16/FN 155 m				
31	62-03-021-0612911 Beton idomkő burkolat készítése, homokagyazatra fektetve Simmelrock Citytop térburkoló kő, szürke, 6 cm vtg. 373 m²				

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
		Anyagár	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
32	62-03-021-0612912 Beton idomkő burkolat készítése, homokagyazatra fektetve Semmelrock Citytop térburkoló kő, vörös. 6 cm vtg. 51 m²				
33	62-03-033 Egyéb használatos útszegélyek készítése, alapárok kiemelése nélkül, betonhézagolással. Semmelrock kerti szegélykő, szürke, 100x 5x25 cm 0 m				
34	63-01-000 Zúzalékos aszfaltszőnyegek, aszfaltbetonok és öntött aszfaltok élvágása 12 m				
35	63-01-001 Zúzalékos aszfaltszőnyegek, aszfaltbetonok marása egy rétegben 2242 m				
36	63-01-003 Zúzalékos aszfaltszőnyegek, aszfaltbetonok és öntött aszfaltok bontása, kötőréteggel együtt, kézi erővel, légkalapáccsal 23,4 m³				
37	63-05-012-0750180 Hengerelt aszfalt kötőréteg készítése, AC-11 vagy AC-22 jelű keverékkel, az alapréteg szennyezettségének előzetes eltávolításával, bitumenemulziós permetezéssel, változó vastagságban AC-11 kötő jelű aszfaltkeverék zúzottkővel 160,7 m³				
38	63-05-037-0750231 Hengerelt aszfalt kopóréteg készítése, az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarításával és bitumenes permetezéssel, vékony rétegben teríthető SMA11(F) jelű keverékekkel, 3-5 cm vastagságban Kopóréteg SMA11(F) 50/70 típusú bitumennel, F igénybevételi kategóriájú útszakaszok kopórétege zúzalékkal 77,2 m³				
39	68-00-001 Ideiglenes forgalomterelés 0,5 db				
40	68-00-002 Minősítés, minősítési dokumentáció készítés 0,5 db				
41	68-02-001-0451331 Közúti jelző és útbaigazító táblák fémanyagú oszlopainak elhelyezése, betonalappal, földmunkával. I-IV. osztályú talajban, 89 mm átmérőjű alumínium oszlop, 1,5-4,0 m hosszú, előregyártott betonalappal Alumínium csőoszlop, 3,0 m-es 7 db				

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
		Anyagár	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
42	68-02-006-0451029 Közúti jelző- és útbaigazító táblák felszerelése, útvonalípus, elsőbbséget szabályozó, utasítást adó, tilalmi, tilalmat, veszélyt, tájékoztatást adó jelzőtáblák és útbaigazítást adó táblák, 2-2 bilincskészlettel Alumínium utasítást adó jelzőtábla, fényvisszaverő 900 mm 9 db				
43	68-03-006 Útburkolati jelek készítése, oldószer nélküli termoplasztikus anyaggal, kézi jel fehér 88 m2				
Munkanem összesen					