

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	tarjánrv I rákócziónk		Egységre jutó		A tétel ára összesen	
		Anyagár	Munkadíj	Anyag	Munkadíj		
1	13-01-001 Munkaárok dúcolása és bontása 5,00 m mélységig, 5,00 m szélességig, kétoldali dúcolással, vízszintes pallózással, 0,80-2,00 m árokszélesség között, hézagos 1070 m²						
2	21-01-002 Egyes fák kitermelése tuskóirtással, legallyazással és darabolással, I-II. oszt. talajban, kézi szerszámokkal, törzsátmérő: 20-30 cm 26 db						
3	21-01-084-0631101 Füvesítés sík felületen talaj-előkészítéssel, .dkg/m ² -.....minőségű fűmagkeverékkel KITE PÁZSIT fűmagkeverék, 50-60 dkg/10 m ² 248 10 m²						
4	21-03-022 Közmű feltárása kézi erővel, talajosztály: III. 15 m³						
5	21-03-046 Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül, 2,0 m ² szelvényig, I-II. talajosztály 410 m³						
6	21-03-091 Munkagödör földkiemelése épületek és műtárgyak helyén gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, alapterület: 10,00 m ² -ig, 2,0 m mélységig 159 m³						
7	21-03-200 Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül, a vezeték (műtárgy) felett és mellett 50 cm vastagságig 274 m³						
8	21-03-201 Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül, a vezeték (műtárgyat) környező 50 cm-en túli szelvényben 114 m³						
9	21-04-004 Földmű vízszintes felületének rendezése a felesleges föld elterítésével, tömörítés nélkül, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, 16%-os terephajlásig. 20 cm vastagságban, talajosztály: I-IV. 2479 m²						
10	21-04-016 Tükrökészítés tömörítés nélkül, gépi erővel kiegészítő kézi munkával tört vonalú felületen (folyóka szegély részére) talajosztály: I-IV. 1215 m²						

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	tarjánrv Irákóciönk	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
			Anyagár	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
11	21-06-003 Bevágási szelvény bővítése 3,00 m-nél kisebb vastagságban, földkitermeléssel, töltés- vagy depóniaképzéssel, tömörítés nélkül, I-IV. oszt. talajban, gépi erővel, szállítással, 50,1-100,0 m-ig 296 m3					
12	21-08-041 Döngölés kézi erővel száraz, földnedves I-II. fejtési talajosztályban 388 m3					
13	21-08-061 Simító hengerlés a földmû (tükör és padka) felületén, gépi erővel, 3,0 m szélességig 1215 m2					
14	21-11-003 Fejtett föld felrakása szállítóeszközre géppel, talajosztály I-IV. szállítása 5 km-ig. 476 m3					
15	21-11-004 Bontott anyag felrakása szállítóeszközre géppel, talajosztály V-VII. szállítása 50 km-re, lerakóhelyi díjjal 175 m3					
16	21-11-022-0120601 Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy építményen belül, osztályozatlan kavicsból Természetes szemmegoszlású kavics THK 0/24 O-TT Hegyeshalom 122 m3					
17	25-02-151 Gödörásás egyes fák ültetéséhez, száraz, földnedves talajban, 80 x 80 x 80 cm-es, I-II. fejtési talajosztályban 38 db					
18	25-03-002 Földlabdás vagy konténeres facemete ültetése 38 db					
19	53-00-002 Előregyártott csőelemekből készített csatorna törmelékre bontása, tokos vagy talpas betoncső 31-60 cm átmérő között 8 m					
20	53-01-002 Tokos betoncső beépítése, 1,00 m hosszú előregyártott betoncsővekből, cementhabarcs tömítéssel, belső csőátmérő: 40 cm Tokos betoncső C 350 TO 40/100 cm 399 m					

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
		Anyagár	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
21	53-01-039-0640094 Talpas körszelvényű betoncső beépítése, 1,00 m hosszú előregyártott betoncsövekből, cementhabarcs tömítéssel, belső csőátmérő: 60 cm Leier TA 60/100 csaphomyos csatlakozású talpas betoncső, V1-T1-A1, CEM 2/A-V 32,5 S 40 db				
22	53-01-205-0131535 Egyoldalon tokos műanyag csatornacső beépítése földárókba, 1,00 m hosszú csövekből, gumigyűrűs tömítéssel, csőidomok nélkül, külső átmérő: 160mm PANNONPIPE,KGEM 160/1M PVC csatornacső, D=160mm 56 m				
23	53-01-205-0131536 Egyoldalon tokos műanyag csatornacső beépítése földárókba, 1,00 m hosszú csövekből, gumigyűrűs tömítéssel, csőidomok nélkül, külső átmérő: 250 mm PANNONPIPE,KGEM 250/1M PVC csatornacső, D=250mm 44,5 m				
24	53-06-001-0222140 Akna vagy akna jellegű műtárgy építése, monolit vasbetonból vagy betonból, akna- vagy műtárgybeton készítése C16/20-16/KK kavicsbeton keverék CEM 32,5 33 m³				
25	53-06-005 Külső-belső mintadeszkázat készítése, típusaknához és aknajellegű műtárgyakhoz, sík felülettel 29 m²				
26	53-06-006 Külső-belső mintadeszkázat készítése, típusaknához és aknajellegű műtárgyakhoz, íves felülettel 182 m²				
27	53-07-000 Öntöttvas aknafedlap és fedlapkeret szintbeállítás, cementhabarcs rögzítéssel, 75-130 mm magas 10 db				
28	53-07-005-0410251 Öntöttvas aknafedlap és fedlapkeret elhelyezése, cementhabarcs rögzítéssel, 75-130 mm magas Öv. akna keret fedéllel O-alakú ÁSZ. 890/S 500 mm félnehéz kivitelben 13 db				
29	53-07-012-0410011 Öntöttvas víznyelőrács elhelyezése, cementhabarcs rögzítéssel, 48/48 méretű Öntöttvas víznyelőrács ÁSZ 674, 470 mm H _{vz} 110, vízzáró cementhabarcs 0 db				
30	53-07-012-0410014 Öntöttvas víznyelőrács elhelyezése, cementhabarcs rögzítéssel, 25*25 méretű Öntöttvas víznyelőrács 250 mm H _{vz} 110, vízzáró cementhabarcs 12 db				

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	tarjánrv Irákócióznk	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
			Anyagár	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
31	61-01-006 Útálapbeton, valamint hidraulikus kötőanyaggal, vagy bitumennel stabilizált rétegek bontása, kézi erővel, légkalapáccsal, 4 m ² kisebb foltokban 87 m³					
32	61-05-001-0012010 Beton burkolatalap készítése, 6-30 cm vastagságban, permetezett védőréteggel utókezelve, 2,00 m-nél nagyobb szélességben C 8/10-16/FN kavicsbeton keverék CEM 32,5 portlandcementtel, m=6,2 146 m³					
33	62-02-004 Kiemelt szegély készítése, alapárok kiemelésével, beton alapperendával és megtámasztással, hézagolással, 100 cm hosszú előregyártott szegélyelemekből Útszegélykő, 100/25/15 SEMMELROCK, C 12/15-16/FN 37 m					
34	62-02-008-0610163 Süllyesztett szegély vagy futósor készítése, árok kiemeléssel, beton alapperendával, hézagolással, 40 cm hosszú előregyártott beton szegélyelemekből Útszegélykő, 40/20/15 Dunaujváros, C 12/15-16/FN 0 m					
35	62-03-021-0612911 Beton idomkő burkolat készítése, homokagyazatra fektetve Semmelrock Citytop térburkoló kő, szürke, 6 cm vtg. 1141 m²					
36	62-03-021-0612912 Beton idomkő burkolat készítése, homokagyazatra fektetve Semmelrock Citytop térburkoló kő, vörös, 6 cm vtg. 54 m²					
37	62-03-021-0612918 Beton idomkő burkolat készítése, homokagyazatra fektetve Semmelrock Citytop térburkoló kő, szürke, 8 cm vtg. 0 m²					
38	62-03-033 Egyéb használatos útszegélyek készítése, alapárok kiemelése nélkül, betonhézagolással, Semmelrock kerti szegélykő, szürke, 100x 5x25 cm 860 m					
39	63-01-000 Zúzalékos aszfaltszőnyegek, aszfaltbetonok és öntött aszfaltok élvágása 6 m					
40	63-01-001 Zúzalékos aszfaltszőnyegek, aszfaltbetonok marása egy rétegben 171 m²					

Ssz.	Tételszám Tételiírás	tarjánv I r á k ó c z i ö n k	Egységre jutó Anyagár	Munkadíj	A tétel ára összesen Anyag	Munkadíj
41	63-01-003 Zúzalékos aszfaltszönyegek, aszfaltbetonok és öntött aszfaltok bontása, kötőréteggel együtt, kézi erővel, légalapáccsal 85,5 m3					
42	63-05-012-0750180 Hengerelt aszfalt kötőréteg készítése, AC-11 vagy AC-22 jelű keverékkel, az alapréteg szennyezettségének előzetes eltávolításával, bitumenemulziós permetezéssel, változó vastagságban AC-11 kötő jelű aszfaltkeverék zúzottkővel 6 m3					
43	63-05-021 Hengerelt aszfalt kopóréteg készítése, az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarításával és bitumenes permetezéssel, AC jelű keverékkel, 2,5 - 5 cm vastagságban AC-11 kopó jelű aszfaltkeverék zúzottkővel 6 m3					
44	68-00-001 Ideiglenes forgalomterelés 0,5 db					
45	68-00-002 Minősítés, minősítési dokumentáció készítés 0,5 db					
46	68-02-001-0451331 Közúti jelző és útbaigazító táblák fémanyagú oszlopainak elhelyezése, betonlappal, földmunkával, I-IV.osztályú talajban, 89 mm átmérőjű alumínium oszlop, 1,5-4,0 m hosszú, előregyártott betonlappal Alumínium csőoszlop, 3,0 m-es 2 db					
47	68-02-006-0451029 Közúti jelző- és útbaigazító táblák felszerelése, útvonaltypust, elsőbbséget szabályozó, utasítást adó, tilalmi, tilalmat, veszélyt, tájékoztatást adó jelzőtáblák és útbaigazítást adó táblák, 2-2 bilincskészlettel Alumínium utasítást adó jelzőtábla, fényvisszaverő 900 mm 2 db					
48	68-03-006 Útburkolati jelek készítése, oldószer nélküli termoplasztikus anyaggal, kézi jel fehér 0 m2					
Munkanem összesen						